

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2023 г.

_____ 2023 г.

ул. 70 лет Октября, д. 17Б
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на устройство тротуара, детской площадки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1044435 руб.
Сметная трудоемкость _____ 460,71 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2022 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Тротуар										
1	ТЕРп68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв.2022г к ТЕР-2001; Арх. обл, многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Благоустройство (ремонтно-строительные)	0,24 ((80*1,5+2*5*4)*0,15) / 100	137260,38 82729,36	54531,02 16572,21	32942	19855	13087 3977	243,35	58,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРp68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв.2022г к ТЕР-2001; Арх. обл, многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Благоустройство (ремонтно-строительные)	0,8 80 / 100	26111,47 17892,08	8219,39 2518,87	20889	14314	6575 2015	52,63	42,1
3	ТЕР01-02-060-03	Выемка и вывоз грунта группа грунтов: 3 (100 м3) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв.2022г к ТЕР-2001; Арх. обл, многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Земляные работы, выполняемые ручным способом	0,24 (160*0,15) / 100	29435,98 29435,98		7065	7065		95,9445	23,03
4	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка с трамбованием (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв.2022г к ТЕР-2001; Арх. обл, многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Автомобильные дороги	0,24 (160*0,15) / 100	44121,77 5927,4	38053,81 8694,24	10589	1423	9133 2087	18,078	4,34
5	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв.2022г к ТЕР-2001; Арх. обл, многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Полы	24 160*0,15	582,65		13984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР06-01-012-01 применительно	Устройство опалубки из досок (100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв.2022г к ТЕР-2001; Арх. обл, многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	0,2985 $((80+80+3+(5+4)*4)*0,15) / 100$	50283,19 38149,95	716,17 178,97	15010	11388	214 53	110,308	32,93
7	ТЕР27-06-009-01	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв.2022г к ТЕР-2001; Арх. обл, многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Автомобильные дороги	0,16 $(80*1,5+2*5*4) / 1000$	5564,12 5306,93	257,19 46,1	890	849	41 7	14,2945	2,29
8	ТССЦ-101-3890	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв.2022г к ТЕР-2001; Арх. обл, многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	160 $80*1,5+2*5*4$	307,33		49173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР06-01-001-01 применительно	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв.2022г к ТЕР-2001; Арх. обл, многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	0,03 3 / 100	547787,81 66073,78	30936,82 11888,54	16434	1982	928 357	207	6,21
10	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв.2022г к ТЕР-2001; Арх. обл, многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	-3,06	4191,21		-12825				
11	ТССЦ-401-0068	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв.2022г к ТЕР-2001; Арх. обл, многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	3,06	5527,17		16913				
12	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв.2022г к ТЕР-2001; Арх. обл, многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Автомобильные дороги	0,8 80 / 100	61823 30258,87	1286,85 448,97	49458	24207	1029 359	87,492	69,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТССЦ-403-6051 применительно	Камень бортовой (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв.2022г к ТЕР-2001; Арх. обл, многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Автомобильные дороги	1,28 (1*0,2*0,08)*80	23351,7		29890				
14	ТЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв.2022г к ТЕР-2001; Арх. обл, многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	16 (80*1,5+2*5*4) / 10	4962,07 4700,01	227,27 31,76	79393	75200	3636 508	12,075	193,2
15	ТССЦ-403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв.2022г к ТЕР-2001; Арх. обл, многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	160 80*1,5+2*5*4	791,84		126694				

Раздел 2. Новый Раздел

16	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв.2022г к ТЕР-2001; Арх. обл, многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Земляные работы, выполняемые ручным способом	0,025 2,5 / 100	89375,16 89375,16		2234	2234		280	7
17	ТЕР05-01-062-01	Бетонирование отверстий (1 м3 конструктивного объема свай) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв.2022г к ТЕР-2001; Арх. обл, многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Свайные работы	0,5	2221,41 240,48	629,27 185,01	1111	120	315 93	0,64	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТССЦ-401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв. 2022г к ТЕР-2001; Арх. обл. многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	0,5	4912,66		2456				
19	Прайс-лист	Урна 2213 КСИЛ (1 шт.) Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	1	18480		18480				
20	Прайс-лист	Скамейка 2213 КСИЛ (1 шт.) Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	1	16480		16480				
21	Прайс-лист	Песочница 4242 002 КСИЛ (1 шт.) Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	1	22330		22330				
22	ТЕРм37-01-001-03	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 индекс 4кв. 2022г к ТЕР-2001; Арх. обл. многоквартирные жилые дома: кирпичные ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,34 Оборудование общего назначения	1	11109,28 7850,08	1054,78 158,67	11109	7850	1055 159	20,9	20,9
23	Прайс-лист	Гимнастический комплекс 4242 002 КСИЛ (1 шт.) Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	1	99010		99010				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						629709	166487	36013 9615		460,71
Накладные расходы						200753				
Сметная прибыль						123252				
Компенсация НДС для организаций находящихся на УСНО (районы приравненные к Крайнему Северу) (427209+(36013-9615))*0,20						90721				
ВСЕГО по смете						1044435				460,71

Проверил: _____